КАП РЕМОНТ КРОВЛЯ ПРЕССАВОЙ ЦЕХА №2 НА ТЕРРИТОРИИ СП "УЗ СЕМЮНГ КО" ПО УЛ СОЙ №5А В Г АНДИЖАНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		КРОВЛЯ ЦЕХА ПРЕССА №2			
		КРОВЛЯ			
1	**Е58-17-1**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ**	**100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ**		**2,4**
1.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*17,41*	*41,784*
1.2	*00975*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/*	*МАШ-ЧАС*	*0,84*	*2,016*
2	**Е12-01-013-04**	**РАЗБОРКА УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ:**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**		**2,4**
2.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*21,156*	*50,7744*
2.2	*00762*	*КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*0,33*	*0,792*
3	**Е12-01-013-04**	**УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	**100 М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ**		**2,4**
3.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*35,26*	*84,624*
3.2	*00762*	*КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*0,2*	*0,48*
3.3	*00913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л*	*МАШ-ЧАС*	*1,65*	*3,96*
3.4	*32104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*ТН*	*0,201*	*0,4824*
4	**41851**	**Стоимсоть плиты из базальтовой каменной ваты "AVANT IZOBAZALT", теплопроводность 0,038, плотность 100 кг/м3, длина 1200 мм, ширина 600 мм, толщина 50 мм (в упаковке 8 шт, 5,76 м2)**	**М3**		**12**
5	**Е12-01-021-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ**	**100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**8,8**
5.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*75,07*	*660,616*
5.2	*00429*	*ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ*	*МАШ-ЧАС*	*15,16*	*133,408*
5.3	*00913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л*	*МАШ-ЧАС*	*2,34*	*20,592*
5.4	*01522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,37*	*3,256*
5.5	*32136*	*МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ*	*ТН*	*0,25*	*2,2*
5.6	*45077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*30*	*264*

6	**51303**	**Изол ТП для гидроизоляции подстилающий слой (верхний защитный слой-полиэтиленовая пленка, основа-стекловолокно+н/м, рулон 15 м2, толщ. 2 мм)**	**М2**		**1100**
7	**Е12-01-021-02**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА: ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ**	**100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**8,8**
7.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*22,99*	*202,312*
7.2	*00429*	*ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ*	*МАШ-ЧАС*	*8,7*	*76,56*
7.3	*01522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,15*	*1,32*
7.4	*32136*	*МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ*	*ТН*	*0,25*	*2,2*
7.5	*45077*	*ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ*	*КГ*	*30*	*264*
8	**51304**	**Полиизол ТПП для гидроизоляции, подстилающий слой (верхний защитный слой-полиэтиленовая пленка, основа-стеклоткань каркасная особо прочная, рулон 10 м2, толщ. 3 мм)**	**М2**		**1100**
9	**Е12-01-010-01**	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИХ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**		**0,8**
9.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*112,75*	*90,2*
9.2	*30405*	*ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ*	*ТН*	*0,004*	*0,0032*
9.3	*32522*	*ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ*	*ТН*	*0,012*	*0,0096*
9.4	*33732*	*СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ,ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ*	*ТН*	*0,57*	*0,456*
10	**Е58-10-1**	**СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ**	**100 М**		**2**
10.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*36,8*	*73,6*
10.2	*44446*	*ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ*	*ТН*	*0,0005*	*0,001*
10.3	*63946*	*ТРУБЫ*	*М*	*114,5*	*229*
11	**37001**	**СТОИМОСТИ ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБА**	**М**		**96**
					Итого по разделу "КРОВЛЯ"
		ПРОЕМЫ			
12	**Е56-24-1**	**ЗАМЕНА В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕКЛО ДЛЯ ОРСТЕКЛО**	**100 М2**		**1,34**
12.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*288*	*385,92*
12.2	*00975*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/*	*МАШ-ЧАС*	*3,28*	*4,3952*
12.3	*31692*	*КЛЕЙ 88-СА*	*КГ*	*4*	*5,36*
13	**51300**	**СТОИМОСТИ ОРГСТЕКЛО Т=2,8ММ**	**М2**		**134**
14	**Е56-12-10**	**СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ**	**100 ШТ. ПРИБОРОВ**		**0,36**
14.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*98,4*	*35,424*
14.2	*35100*	*ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ*	*ТН*	*0,016*	*0,00576*
15	**99700**	**Петли регулируемые оконные 13-система**	**ШТ**		**36**
16	**Е56-2-1**	**СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: НЕОСТЕКЛЕННЫХ**	**100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ**		**0,3**
16.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*33,06*	*9,918*
16.2	*01522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,48*	*0,144*
17	**Е10-01-034-01**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: БУ**	**100 М2 ПРОЁМОВ**		**0,3**
17.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*179,29*	*53,787*
17.2	*01522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,76*	*0,528*
17.3	*02209*	*ШУРУПОВЕРТ*	*МАШ-ЧАС*	*9,81*	*2,943*
17.4	*02875*	*ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*15,12*	*4,536*
17.5	*31478*	*ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ*	*ШТ*	*600*	*180*
17.6	*76853*	*ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ*	*КГ*	*2,2*	*0,66*

					Итого по разделу "ПРОЕМЫ"
		ПОЛЫ			
18	**Е57-2-4**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ Т=200ММ**	**100 М2 ПОКРЫТИЙ**		**0,5**
18.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*111,2*	*55,6*
18.2	*00659*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН*	*МАШ-ЧАС*	*19,2*	*9,6*
18.3	*01199*	*МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*38,4*	*19,2*
18.4	*01522*	*ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*1,8*	*0,9*
19	**Е11-01-014-03**	**УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 200 ММ**	**100 М2 ПОЛА**		**0,5**
19.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*36*	*18*
19.2	*00860*	*КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177*	*МАШ-ЧАС*	*12,76*	*6,38*
19.3	*36114*	*ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА*	*М3*	*0,15*	*0,075*
19.4	*45023*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 22,5 (М300)*	*М3*	*20,4*	*10,2*
20	**03566**	**СЕТКА ИЗ АРМАТУРЫ А3 Д=12ММ**	**ТН**		**0,446**
21	**Е311-050-01**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА**	**ТОННА**		**6,4**
21.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,5777*	*3,69728*
22	**Е11-01-011-03**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**100 М2 СТЯЖКИ**		**4,2**
22.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*40,65*	*170,73*
22.2	*00404*	*ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ*	*МАШ-ЧАС*	*4,7*	*19,74*
22.3	*45022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100*	*М3*	*2,04*	*8,568*
23	**Е11-01-050-01**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3 ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ**	**100 М2**		**4,2**
23.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*80,04*	*336,168*
23.2	*01169*	*МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ*	*МАШ-ЧАС*	*30*	*126*
23.3	*30892*	*СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"*	*Т*	*0,3*	*1,26*
23.4	*30893*	*ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"*	*Т*	*0,06*	*0,252*
24	**Е46-02-004-1**	**ДЕМОНТАЖ ПОЛОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ МЕТАЛЛ. ЛИСТОВ**	**Т**		**3,768**
24.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*10,84*	*40,84512*
24.2	*00978*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/*	*МАШ-ЧАС*	*2,2*	*8,2896*
24.3	*01147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*1,11*	*4,18248*
24.4	*02577*	*АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ*	*МАШ-ЧАС*	*3,65*	*13,7532*
24.5	*34241*	*КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ*	*М3*	*2,5*	*9,42*
24.6	*34350*	*АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ*	*М3*	*0,33*	*1,24344*
24.7	*44897*	*ШЛИФКРУГИ*	*ШТ*	*2*	*7,536*
25	**Е09-06-001-2**	**МОНТАЖ: ПОЛОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ**	**1 Т КОНСТРУКЦИИ**		**3,768**
25.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*50,79*	*191,37672*
25.2	*00978*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/*	*МАШ-ЧАС*	*10,53*	*39,67704*
25.3	*01147*	*МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*0,41*	*1,54488*
25.4	*01513*	*ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А*	*МАШ-ЧАС*	*2,03*	*7,64904*

25.5	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,14	0,52752
25.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	7,00848
25.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0033	0,01243
25.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,5	5,652
25.9	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,00528
25.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,3768
25.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	1,6956
25.12	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	3,768
26	**Е15-04-025-3**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ**	**100 М2**		**8,6**
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	441,782
26.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,215
26.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,09976
26.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,4644
26.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,02064
26.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	7,224
					Итого по разделу "ПОЛЫ"
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
27	**Е62-39-1**	**ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН**	**100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**21,02**
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,98	125,6996
27.3	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	2,102
28	**Е61-2-1**	**РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ**	**100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**1**
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	203,07	203,07
28.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,67	0,67
28.3	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	2,2
29	**Е15-04-030-4**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ФЕРМЫ, СТОЕК И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100 М2**		**13,2**
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	937,992
29.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,32472
29.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	35,64
29.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	3,96
30	**Е15-04-025-10**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН**	**100 М2**		**21,02**
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,1	716,782
30.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,38614
30.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,15765
30.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,23753
30.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,1051

30.6	*35512*	*ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ*	*М3*	*0,0024*	*0,05045*
30.7	*35538*	*ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25*	*М2*	*0,84*	*17,6568*
30.8	*44059*	*ВЕТОШЬ*	*КГ*	*0,31*	*6,5162*
31	**Е08-07-001-02**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО16М:ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ**		**8**
31.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*43,5*	*348*
					Итого по разделу "ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ"
		ФАСАД			
32	**Е62-39-1**	**ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ: СТЕН**	**100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**2,9**
32.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*5,98*	*17,342*
32.3	*44059*	*ВЕТОШЬ*	*КГ*	*0,1*	*0,29*
33	**Е15-04-014-1**	**ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**100 М2**		**2,9**
33.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*10,07*	*29,203*
33.2	*00975*	*ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/*	*МАШ-ЧАС*	*0,13*	*0,377*
33.3	*31053*	*КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б*	*ТН*	*0,059*	*0,1711*
33.4	*31430*	*ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ*	*ТН*	*0,015*	*0,0435*
34	**Е08-07-001-02**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО16М:ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ**		**2**
34.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*43,5*	*87*
					Итого по разделу "ФАСАД"